


# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	NUMERO:	00818084	DATA :	21/09/2022	BDI :	25,63%	
	OBRA:	Pavimentação de Estrada Vicinal - Calçamento em bloquete - Rede de drenagem pluvial	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	[COPIA] Calçamento Rua São João	SETOP	2022/06 - Leste COM	85,81%	49,50%	08/2022
	LOCAL:	Estrada Coimbra Marreco	SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	04/2022
			Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>Serviço Preliminar</b>								<b>2.494,22</b>	<b>3.133,49</b>
1.1	CP-001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA CONFORME PADRÃO CEF.	SINAPI	M2	4,50	554,27	696,33	2.494,22	3.133,49	
<b>2</b>	<b>Execução de base</b>								<b>9.106,86</b>	<b>11.434,08</b>
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	840,00	0,94	1,18	789,60	991,20	
2.2	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.150,00	2,27	2,85	7.150,50	8.977,50	
2.3	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	126,00	9,26	11,63	1.166,76	1.465,38	
<b>3</b>	<b>Drenagem pluvial subterranea</b>								<b>88.870,24</b>	<b>111.648,32</b>
3.1	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	347,43	5,78	7,26	2.008,15	2.522,34	
3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	167,29	4,93	6,19	824,74	1.035,53	
3.3	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	65,91	143,93	180,82	9.486,43	11.917,85	
3.4	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	114,56	286,17	359,52	32.783,64	41.186,61	
3.5	99252	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	2.154,05	2.706,13	10.770,25	13.530,65	
3.6	99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	SINAPI	M	3,25	987,77	1.240,94	3.210,25	4.033,06	
3.7	00021090	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	5,00	520,65	654,09	2.603,25	3.270,45	
3.8	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	210,26	25,81	32,43	5.426,81	6.818,73	
3.9	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	1.193,74	1.499,70	11.937,40	14.997,00	
3.10	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	285,78	24,27	30,49	6.935,88	8.713,43	
3.11	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM	SINAPI	M3	216,15	13,34	16,76	2.883,44	3.622,67	

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>NUMERO:</b>	00818084	<b>DATA :</b>	21/09/2022	<b>BDI :</b>	25,63%	
	<b>OBRA:</b>	Pavimentação de Estrada Vicinal - Calçamento em bloquete - Rede de drenagem pluvial	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	[COPIA] Calçamento Rua São João	SETOP	2022/06 - Leste COM	85,81%	49,50%	08/2022
	<b>LOCAL:</b>	Estrada Coimbra Marreco	SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Coimbra	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	04/2022
			Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	93380	BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016							
<b>4</b>	<b>Pavimentação com bloquete intertravado</b>							<b>59.646,77</b>	<b>74.934,13</b>
4.1	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	317,52	2,27	2,85	720,77	904,93
4.2	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	840,00	70,15	88,13	58.926,00	74.029,20
<b>5</b>	<b>Drenagem pluvial superficial</b>							<b>30.387,56</b>	<b>38.175,56</b>
5.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	287,38	57,08	71,71	16.403,65	20.608,02
5.2	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	287,38	48,66	61,13	13.983,91	17.567,54
<b>6</b>	<b>Sinalização</b>							<b>1.336,32</b>	<b>1.678,84</b>
6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	2,02	448,95	564,02	906,88	1.139,32
6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	4,00	107,36	134,88	429,44	539,52
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>241.004,42</b>	