


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Praça Da Estiva	DATA :	10/05/2024	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	Projeto Executivo e Paisagístico da nova praça localizada no Bairro Estiva	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			COPASA	2024/04 - Base Sudeste	0,00%	0,00%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		ORSE	2024/02	112,54%	70,11%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2024/01 - Leste COM	81,79%	45,83%	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 604,06	R\$ 755,08
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	m2	2,000	R\$ 302,03	R\$ 377,54	R\$ 604,06	R\$ 755,08	
2	HIDRÁULICO								R\$ 390,08	R\$ 487,60
2.1	35002017	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 COM TRINCO PARA CADEADO	COPASA	UN	1,000	R\$ 18,07	R\$ 22,59	R\$ 18,07	R\$ 22,59	
2.2	MATED-9630	CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 25MM COR: DOURADO HASTE: AÇO CEMENTADO Nº CHAVES: 2)	SETOP	un	1,000	R\$ 18,69	R\$ 23,36	R\$ 18,69	R\$ 23,36	
2.3	ED-49905	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	un	1,000	R\$ 227,97	R\$ 284,96	R\$ 227,97	R\$ 284,96	
2.4	ED-50221	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	SETOP	un	1,000	R\$ 125,35	R\$ 156,69	R\$ 125,35	R\$ 156,69	
3	ELÉTRICO								R\$ 9.870,10	R\$ 12.338,21
3.1	ED-49197	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	un	3,000	R\$ 203,83	R\$ 254,79	R\$ 611,49	R\$ 764,37	
3.2	INS-65047525	POSTE RETO COM 5,50 METROS LIVRES E BASE, COM LUMINÁRIAS DE LED EM PETALA (QUATRO) CADA UMA COM CAPACIDADE DE 150 W. TUBO DO POSTE EM ZINCO NA COR PRETO COM DIÂMETRO DE 2", COM BASE PARA FIXAÇÃO NO SOLO. BIVOLT AUTOMÁTICO. MATERIAL EM LIGA DE METAL ANTIOXIDANTE. INCLUSO LUMINÁRIAS, POSTE, HASTES DE SUSTENTAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. LUMINÁRIAS BRANCO FRIO (6000-6500k) 100 W CADA. DURAÇÃO MÉDIA DE 80.000 HORAS. PROTEÇÃO IP65, A PROVA D'ÁGUA E CONTRA SOL E POEIRA.	Composições Próprias	UND	2,000	R\$ 2.805,34	R\$ 3.506,68	R\$ 5.610,68	R\$ 7.013,36	
3.3	ED-48998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV	SETOP	m	90,000	R\$ 12,66	R\$ 15,83	R\$ 1.139,40	R\$ 1.424,70	
3.4	65004000	CABO DE COBRE NU 16,00MM2, MEIO DURO PARA ATERRAMENTO E SPDA, FORMACAO COM 7 FIOS, NBR 6524-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	COPASA	M	5,000	R\$ 16,52	R\$ 20,65	R\$ 82,60	R\$ 103,25	
3.5	MATED-12259	RELÉ FOTOELÉTRICO (MATERIAL: POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO RADIAÇÃO UV TENSÃO: 220V CAPACIDADE DA CARGA: 1800VA POTÊNCIA: 1000W GRAU DE PROTEÇÃO: IP54 CONTATO CARGA: NF OU NA BASE: INCLUSA)	SETOP	un	1,000	R\$ 30,38	R\$ 37,98	R\$ 30,38	R\$ 37,98	
3.6	S11412	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	ORSE	M	12,000	R\$ 14,32	R\$ 17,90	R\$ 171,84	R\$ 214,80	
3.7	I10618	Conector perfuração lâmina dentada em alumínio ou cobre estanhado - revestido com material plástico polimérico - com um parafuso em aço zincado ou liga de alumínio - para cabo isolado 35-120/10-35MM	ORSE	un	4,000	R\$ 7,04	R\$ 8,80	R\$ 28,16	R\$ 35,20	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Praça Da Estiva	DATA :	10/05/2024	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	Projeto Executivo e Paisagístico da nova praça localizada no Bairro Estiva	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			COPASA	2024/04 - Base Sudeste	0,00%	0,00%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		ORSE	2024/02	112,54%	70,11%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2024/01 - Leste COM	81,79%	45,83%	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.8	ED-49320	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")	SETOP	m	45,000	R\$ 48,79	R\$ 60,99	R\$ 2.195,55	R\$ 2.744,55
4	CANTEIROS ELEVADOS							R\$ 10.529,80	R\$ 13.162,19
4.1	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	36,200	R\$ 11,20	R\$ 14,00	R\$ 405,44	R\$ 506,80
4.2	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	56,890	R\$ 11,27	R\$ 14,09	R\$ 641,15	R\$ 801,58
4.3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m³	0,578	R\$ 484,26	R\$ 605,33	R\$ 279,90	R\$ 349,88
4.4	ED-49810	FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	SETOP	m2	12,560	R\$ 54,48	R\$ 68,10	R\$ 684,27	R\$ 855,34
4.5	103317	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	38,200	R\$ 73,12	R\$ 91,40	R\$ 2.793,18	R\$ 3.491,48
4.6	00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	42,260	R\$ 1,97	R\$ 2,46	R\$ 83,25	R\$ 103,96
4.7	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	84,520	R\$ 6,19	R\$ 7,74	R\$ 523,18	R\$ 654,18
4.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	42,260	R\$ 39,77	R\$ 49,71	R\$ 1.680,68	R\$ 2.100,74
4.9	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,520	R\$ 30,49	R\$ 38,11	R\$ 2.577,01	R\$ 3.221,06
4.10	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	42,260	R\$ 3,96	R\$ 4,95	R\$ 167,35	R\$ 209,19
4.11	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	SETOP	m2	42,260	R\$ 15,52	R\$ 19,40	R\$ 655,88	R\$ 819,84
4.12	ED-50082	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	0,600	R\$ 64,19	R\$ 80,24	R\$ 38,51	R\$ 48,14
5	PISO							R\$ 22.728,36	R\$ 28.411,61
5.1	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	16,880	R\$ 75,65	R\$ 94,56	R\$ 1.276,97	R\$ 1.596,17
5.2	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	102,980	R\$ 67,35	R\$ 84,19	R\$ 6.935,70	R\$ 8.669,89
5.3	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	m	80,760	R\$ 74,00	R\$ 92,50	R\$ 5.976,24	R\$ 7.470,30
5.4	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	7,520	R\$ 57,95	R\$ 72,44	R\$ 435,78	R\$ 544,75
5.5	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	35,730	R\$ 55,55	R\$ 69,44	R\$ 1.984,80	R\$ 2.481,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Praça Da Estiva	DATA :	10/05/2024	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	Projeto Executivo e Paisagístico da nova praça localizada no Bairro Estiva	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			COPASA	2024/04 - Base Sudeste	0,00%	0,00%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		ORSE	2024/02	112,54%	70,11%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2024/01 - Leste COM	81,79%	45,83%	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	72,270	R\$ 77,71	R\$ 97,14	R\$ 5.616,10	R\$ 7.020,31
5.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	124,010	R\$ 1,42	R\$ 1,78	R\$ 176,09	R\$ 220,74
5.8	ED-50586	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SETOP	m2	1,000	R\$ 132,34	R\$ 165,43	R\$ 132,34	R\$ 165,43
5.9	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	1,000	R\$ 163,51	R\$ 204,39	R\$ 163,51	R\$ 204,39
5.10	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,300	R\$ 102,77	R\$ 128,46	R\$ 30,83	R\$ 38,54
6	ACESSÓRIOS							R\$ 66.520,07	R\$ 83.150,14
6.1	INS-457020	BANCO DE MADEIRA TIPO TAMANDUÁ, CONFECCIONADOS EM 8 RIPAS DE MADEIRA MACIÇA DE ALTA DENSIDADE TIPO DECK, PINTURA EM POLISTEN (STAIN SAYERLACK IMBUÍDA) COM AÇÃO FUNGICIDA E TRIPLO FILTRO SOLAR (2 DEMÃOS), ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA. PÉS EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DAS RIPAS (RÉGUAS DE MADEIRA). INCLUSO FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	4,000	R\$ 525,35	R\$ 656,69	R\$ 2.101,40	R\$ 2.626,76
6.2	INS-52267041	LIXEIRA DE AÇO E MADEIRA ENVERNIZADA MACIÇA PARA ÁREAS EXTERNAS COMO PRAÇAS E JARDINS. ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CESTO: MADEIRA MACIÇA DE ALTA DENSIDADE TIPO DECK. CESTO INTERNO REMOVÍVEL CAPACIDADE: 50 LITROS. BASE DE SUSTENTAÇÃO: ZINCO. BASE PARA FIXAÇÃO: 70 CM. DIÂMETRO: 40CM. ALTURA TOTAL: 120 CM (APROXIMADAMENTE). PINTURA: POLISTEN (STAIN SAYERLACK IMBUÍDA) COM AÇÃO FUNGICIDA E TRIPLO FILTRO SOLAR (2 DEMÃOS) IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. FÁCIL MANUTENÇÃO E ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA. INCLUSO FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UND	5,000	R\$ 700,00	R\$ 875,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.375,00
6.3	MATED-12801	CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS EM CONCRETO	SETOP	cj	3,000	R\$ 680,71	R\$ 850,89	R\$ 2.042,13	R\$ 2.552,67
6.4	PLAYGROND							R\$ 32.870,36	R\$ 41.087,96
6.4.1	INS-22140845	LIXEIRA REDONDA FABRICADA EM MADEIRA PLÁSTICA ROTOMOLDADA (H=66 cm, D=50 cm), COM TAMPA COLORIDA E SUPORTE DE FIXAÇÃO (H=150 cm, L=9 cm, C=65 cm). CAPACIDADE DE 67 LITROS. INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	und	2,000	R\$ 884,00	R\$ 1.105,00	R\$ 1.768,00	R\$ 2.210,00
6.4.2	INS-76984197	Playground colorido de 6,0x6,5 m, em conformidade com as normas da ABNT NBR 1671 e INMETRO, fabricado em madeira plástica, rotomoldado com acessórios em ferro galvanizado com pintura eletrostática peças reforçadas com garantia de 5 anos. composição: 1 Torre com Cobertura Quadrada - H0,80m, 1 Torre com Coqueiro Decorativo - H0,80m; 1 Passarela Tubo Reto 1,60m rotomoldado – com almofadas, 1 Guarda corpo rotomoldado, 1 Kit Jogo da Velha, 1 Escada rotomoldado – com corrimão, 1 Rampa de Escalada rotomoldado – com portal, 1 Escorregador Reto rotomoldado – com portal, 1 Tobogã com 1 curva de 45° + 1 curva de 34° - com seção de saída; 1 Balanço anexo a Torre - com 2 assentos - 2bebê	Composições Próprias	cj	1,000	R\$ 23.200,00	R\$ 29.000,00	R\$ 23.200,00	R\$ 29.000,00
6.4.3	S09160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	ORSE	un	1,000	R\$ 3.896,18	R\$ 4.870,23	R\$ 3.896,18	R\$ 4.870,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Praça Da Estiva	DATA :	10/05/2024	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	Projeto Executivo e Paisagístico da nova praça localizada no Bairro Estiva	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			COPASA	2024/04 - Base Sudeste	0,00%	0,00%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		ORSE	2024/02	112,54%	70,11%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2024/01 - Leste COM	81,79%	45,83%	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.4.4	S09165	Brinquedo - Labirinto (trepas-trepas) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	ORSE	Un	1,000	R\$ 4.006,18	R\$ 5.007,73	R\$ 4.006,18	R\$ 5.007,73
6.5	ACADEMIA AO AR LIVRE							R\$ 26.006,18	R\$ 32.507,75
6.5.1	00042435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	2,000	R\$ 2.580,78	R\$ 3.225,98	R\$ 5.161,56	R\$ 6.451,96
6.5.2	00042436	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,000	R\$ 2.701,34	R\$ 3.376,68	R\$ 2.701,34	R\$ 3.376,68
6.5.3	00042438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,000	R\$ 2.090,75	R\$ 2.613,44	R\$ 2.090,75	R\$ 2.613,44
6.5.4	00042437	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,000	R\$ 1.843,37	R\$ 2.304,21	R\$ 1.843,37	R\$ 2.304,21
6.5.5	00042430	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,000	R\$ 6.434,22	R\$ 8.042,78	R\$ 6.434,22	R\$ 8.042,78
6.5.6	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	SINAPI	UN	1,000	R\$ 6.137,14	R\$ 7.671,43	R\$ 6.137,14	R\$ 7.671,43
6.5.7	ED-49580	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR E BARRAS METÁLICAS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	un	1,000	R\$ 1.637,80	R\$ 2.047,25	R\$ 1.637,80	R\$ 2.047,25
7	PAISAGISMO							R\$ 3.876,07	R\$ 4.847,78
7.1	INS-35053190	MUDA DE LUTIELA LILÁS	Composições Próprias	UN	400,000	R\$ 1,50	R\$ 1,88	R\$ 600,00	R\$ 752,00
7.2	INS-04955617	Muda de Érica	Composições Próprias	un	68,000	R\$ 1,50	R\$ 1,88	R\$ 102,00	R\$ 127,84
7.3	00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	1,000	R\$ 141,95	R\$ 177,44	R\$ 141,95	R\$ 177,44
7.4	35001014	ARVORE ORNAMENTAL EM MUDAS	COPASA	UN	12,000	R\$ 34,77	R\$ 43,46	R\$ 417,24	R\$ 521,52
7.5	00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	8,000	R\$ 14,92	R\$ 18,65	R\$ 119,36	R\$ 149,20
7.6	MATED-25570	ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: FORRAÇÃO GÊNERO: CLOROFITO)	SETOP	un	300,000	R\$ 1,76	R\$ 2,20	R\$ 528,00	R\$ 660,00
7.7	ED-25549	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO	SETOP	m2	41,950	R\$ 18,39	R\$ 22,99	R\$ 771,46	R\$ 964,43
7.8	MATED-12837	ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: GRAMA EM PLACAS NOME POPULAR: GRAMA ESMERALDA GÊNERO: ZOYSIA)	SETOP	m2	109,630	R\$ 10,91	R\$ 13,64	R\$ 1.196,06	R\$ 1.495,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Praça Da Estiva	DATA :	10/05/2024	BDI :	25,00%
	DESCRIÇÃO:	Projeto Executivo e Paisagístico da nova praça localizada no Bairro Estiva	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			COPASA	2024/04 - Base Sudeste	0,00%	0,00%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		ORSE	2024/02	112,54%	70,11%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SETOP	2024/01 - Leste COM	81,79%	45,83%	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8		SERVIÇOS FINAIS						R\$ 753,75	R\$ 942,19
8.1	18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	1,000	R\$ 753,75	R\$ 942,19	R\$ 753,75	R\$ 942,19
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 28.822,51
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 115.272,29
								VALOR TOTAL:	R\$ 144.094,80

DANIELA FERNANDA SILVA:11970546697
 6697

Assinado de forma digital por DANIELA FERNANDA SILVA:11970546697
 Dados: 2024.05.14 10:52:12 -03'00'