

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	Ampliação da Escola Padre Jaime Nivel 2 e 3	DATA : 07/10/2021		BDI : 26,86%				
	DESCRIÇÃO:	Ampliação da Escola Padre Jaime Nivel 2 e 3	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.		
	LOCAL:	Rua São Sebastião, Centro Coimbra-MG	COPASA	2021/07 - Base Centro	0,00%	0,00%	07/2021		
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra	SBC	2021/09 - Belo Horizonte	114,54%	-	09/2021		
			SETOP	2021/07 - Central COM	85,55%	49,63%	09/2021		
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017		
			SICRO NOVO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2021		
			SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021		
			SUDECAP	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	09/2021		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			-	-		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							5.259,60	6.674,13
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	m2	4,50	184,08	233,52	828,36	1.050,84
1.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	552,00	2,42	3,07	1.335,84	1.694,64
1.3	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	552,00	5,20	6,60	2.870,40	3.643,20
1.4	98576	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF 06/2018	SINAPI	M	15,00	15,00	19,03	225,00	285,45
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							4.177,30	5.298,50
2.1	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	350,00	6,89	8,74	2.411,50	3.059,00
2.2	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	50,00	11,15	14,14	557,50	707,00
2.3	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	50,00	8,45	10,72	422,50	536,00
2.4	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SINAPI	M	50,00	7,34	9,31	367,00	465,50
2.5	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	60,00	6,98	8,85	418,80	531,00
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO							261.717,47	332.010,68
3.1	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	269,80	112,33	142,50	30.306,63	38.446,50
3.2	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	526,50	165,99	210,57	87.393,74	110.865,11
3.3	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	358,90	52,23	66,26	18.745,35	23.780,71
3.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	832,50	15,35	19,47	12.778,88	16.208,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	Ampliação da Escola Padre Jaime Nivel 2 e 3	DATA :		07/10/2021		BDI :		26,86%	
	DESCRIÇÃO:	Ampliação da Escola Padre Jaime Nivel 2 e 3	FONTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.		
	LOCAL:	Rua São Sebastião, Centro Coimbra-MG	COPASA	2021/07 - Base Centro		0,00%	0,00%	07/2021		
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra	SBC	2021/09 - Belo Horizonte		114,54%	-	09/2021		
			SETOP	2021/07 - Central COM		85,55%	49,63%	09/2021		
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO		90,64%	-	03/2017		
			SICRO NOVO	2021/04 COM DESONERAÇÃO		-	-	09/2021		
			SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO		85,55%	49,63%	09/2021		
SUDECAP	2021/07 COM DESONERAÇÃO		85,61%	-	09/2021					
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	3.809,80	13,11	16,63	49.946,48	63.356,97
3.6	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	533,00	17,19	21,81	9.162,27	11.624,73
3.7	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	118,70	16,79	21,30	1.992,97	2.528,31
3.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	1.010,80	17,28	21,92	17.466,62	22.156,74
3.9	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	205,50	16,38	20,78	3.366,09	4.270,29
3.10	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	884,90	16,14	20,48	14.282,29	18.122,75
3.11	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	22,40	14,83	18,81	332,19	421,34
3.12	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	256,60	12,72	16,14	3.263,95	4.141,52
3.13	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	783,20	16,19	20,54	12.680,01	16.086,93
3.14	PILAR							0,00	0,00
3.15	VIGA							0,00	0,00
3.16	LAJE							0,00	0,00
4	ALVENARIA							58.016,62	73.599,95
4.1	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	792,79	68,24	86,57	54.099,99	68.631,83
4.2	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2016	SINAPI	M	278,17	14,08	17,86	3.916,63	4.968,12
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.280,64	1.622,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Ampliação da Escola Padre Jaime Nivel 2 e 3	DATA :		07/10/2021	BDI :	26,86%
	DESCRIÇÃO:	Ampliação da Escola Padre Jaime Nivel 2 e 3	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	Rua São Sebastião, Centro Coimbra-MG	COPASA	2021/07 - Base Centro	0,00%	0,00%	07/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra	SBC	2021/09 - Belo Horizonte	114,54%	-	09/2021
			SETOP	2021/07 - Central COM	85,55%	49,63%	09/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2021
			SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
			SUDECAP	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SINAPI	M2	552,00	2,32	2,94	1.280,64	1.622,88
VALOR TOTAL:								419.206,14	